

ANEXO CONDICIONES INSTALACION BÁSICA:
INSTALACION BÁSICA CONSIDERA:

- Instalación de Unidad interior en pared 3mts de altura máximo.
- Instalación de Unidad Exterior a muro o piso, altura máxima 2.5 mts.
- Instalación y conexión del Kit cañerías, con aislación térmica y cordón de interconexión (3 mts).
- Canalización eléctrica (3 mts.)
- Perforación de pared hasta 20 cm.
- Desagüe (3 mts.)

Nota: Todo lo que no cumpla con lo descrito tendrá un costo adicional.

INSUMOS PARA INSTALACIÓN BASICA	CTD
Mano de Obra Instalación básica 2,5m de Altura máximo, perforación máxima 25cm	1
Base de Soportación muro o piso	1
Codón Eléctrico por metro	3
Enchufe 10amp o 16amp	1
Manguera de Desagüe por metro	3
Canaleta eléctrica 20*10 con adhesivo Para arranque Eléctrico 2mts	1
Tapa final	1
Canaleta 100*50 para cubrir kit de tuberías 2mts	1

EXCLUYE:

- Desinstalación y retiro de equipo existente.
- Paso de viga, cadenas o losas (metal, hormigón). Muros superiores a 25 cm.
- Obras civiles, (picado de muro, pintura, cerámica).
- Izaje de equipos sobre 2,5 mts., de altura. (Sobre segundos pisos, requerimiento de andamios o escalera telescópica)
- Trabajos en techumbres especiales (instalación de unidad exterior sobre techos de teja).
- No incluye, circuitos eléctricos independientes, ni normalizaciones eléctricas de ningún tipo.
- En edificios, debe existir autorización para instalar unidades exteriores a la vista o bien contar con terraza.
- Trabajos fuera de horario de oficina los cuales contarán con recargo adicional. Horario de trabajo a considerar 9:00 a 18:00
- Soporte de Techo.
- Bombas de Condensado.
- Todo ítem que no esté detallado anteriormente en insumos para instalación básica.

“Instalaciones complejas se deben realizar visitas a terreno para proyección”

INSUMOS ADICIONALES INSTALACION COMPLEJA	CTD	PRECIO
Bomba de Condensado maxi	1	Consultar
Bomba de condensado mini	1	Consultar
Base te techo	1	Consultar
Tapa final	1	Consultar
Canaleta 100*50 para cubrir kit de tuberias	1	Consultar
Canaleta electrica 20*10 con adhesivo Para arranque Electrico	1	Consultar
Perforacion de muro adicional C/U (Mano de Obra)	1	Consultar
Adicional por trabajo en altura con escalera telescopica sobre 3 mts	1	Consultar
Instalación de Bomba de condensado (Mano de Obra)	1	Consultar
Adicional por sellado de Techo	1	Consultar
Kit de 9000btu "cordon, aislacion, Tuberias y manguera"	1	Consultar
Kit de 12000btu "cordon, aislacion, Tuberias y manguera"	1	Consultar
Kit de 18000btu "cordon, aislacion, Tuberias y manguera"	1	Consultar
Kit de 24000btu "cordon, aislacion, Tuberias y manguera"	1	Consultar